

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		68,83	m2	68,830	
				RAZEM	68,830
2 d.1	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		66,06	m2	66,060	
				RAZEM	66,060
3 d.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		37,71	m2	37,710	
				RAZEM	37,710
4 d.1		Rozebranie sufitu drewnianego podwieszanego w jadalni	m2		
		105,96	m2	105,960	
				RAZEM	105,960
5 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		19,70	m3	19,700	
				RAZEM	19,700
6 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		19,70	m3	19,700	
				RAZEM	19,700
2		ŚCIANY			
7 d.2	KNR 2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm	m2		
		80,10	m2	80,100	
				RAZEM	80,100
8 d.2	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane	m		
		4 * 1,50	m	6,000	
				RAZEM	6,000
9 d.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		126	m	126,000	
				RAZEM	126,000
10 d.2	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		130,65	m2	130,650	
				RAZEM	130,650
11 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		33,03 + 68,41	m2	101,440	
				RAZEM	101,440
12 d.2	KNR 13-23 0501-02	Przecieranie starych tynków	m2		
		33,03 + 68,41	m2	101,440	
				RAZEM	101,440
13 d.2		Drzwi - zakup oraz montaż	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		KOMUNIKACJA			
14	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		7,97	m2	7,970	
				RAZEM	7,970
15	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		36,72	m2	36,720	
				RAZEM	36,720
16	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		7,97	m2	7,970	
				RAZEM	7,970
17	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		36,72	m2	36,720	
				RAZEM	36,720
18	KNR 13-23 d.3 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		36,72 + 7,97	m2	44,690	
				RAZEM	44,690
19	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m2		
		7,97	m2	7,970	
				RAZEM	7,970
20	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		7,97	m2	7,970	
				RAZEM	7,970
21	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		7,97	m2	7,970	
				RAZEM	7,970
22	NNRNKB d.3 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		7,97	m2	7,970	
				RAZEM	7,970
4		ANEKS SZATNI PERSONELU			
23	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		8,35	m2	8,350	
				RAZEM	8,350
24	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		40,29	m2	40,290	
				RAZEM	40,290
25	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		8,35	m2	8,350	
				RAZEM	8,350
26	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		40,29	m2	40,290	
				RAZEM	40,290
27	KNR 13-23 d.4 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		8,35 + 40,29	m2	48,640	
				RAZEM	48,640
28	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,35	m2	8,350	
				RAZEM	8,350
29 d.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		8,35	m2	8,350	
				RAZEM	8,350
30 d.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		8,35	m2	8,350	
				RAZEM	8,350
31 d.4	KNKRB 2 1106-02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - wykładzina	m2		
		8,35	m2	8,350	
				RAZEM	8,350
5		PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ / WYDAWANIE POTRAW			
32 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		30,02	m2	30,020	
				RAZEM	30,020
33 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		87,84	m2	87,840	
				RAZEM	87,840
34 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		30,02	m2	30,020	
				RAZEM	30,020
35 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		29,28	m2	29,280	
				RAZEM	29,280
36 d.5	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		30,02 + 29,28	m2	59,300	
				RAZEM	59,300
37 d.5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		58,56	m2	58,560	
				RAZEM	58,560
38 d.5	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		58,56	m2	58,560	
				RAZEM	58,560
39 d.5	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		73,28	m	73,280	
				RAZEM	73,280
40 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Analogia. Hydroizolacja	m2		
		30,02	m2	30,020	
				RAZEM	30,020
41 d.5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		30,02	m2	30,020	
				RAZEM	30,020
42 d.5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		30,02	m2	30,020	
				RAZEM	30,020

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.5	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		30,02	m2	30,020	
				RAZEM	30,020
6		ZMYWALNIA			
44 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		22,07	m2	22,070	
				RAZEM	22,070
45 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		70,77	m2	70,770	
				RAZEM	70,770
46 d.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		22,07	m2	22,070	
				RAZEM	22,070
47 d.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		23,59	m2	23,590	
				RAZEM	23,590
48 d.6	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		22,07 + 23,59	m2	45,660	
				RAZEM	45,660
49 d.6	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłóża	m2		
		47,18	m2	47,180	
				RAZEM	47,180
50 d.6	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		47,18	m2	47,180	
				RAZEM	47,180
51 d.6	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		57,59	m	57,590	
				RAZEM	57,590
52 d.6	NNRNKB 202 1134-01	Analogia. Hydroizolacja	m2		
		22,07	m2	22,070	
				RAZEM	22,070
53 d.6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		22,07	m2	22,070	
				RAZEM	22,070
54 d.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		22,07	m2	22,070	
				RAZEM	22,070
55 d.6	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		22,07	m2	22,070	
				RAZEM	22,070
56 d.6		Okno podawcze	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		JADALNIA			
57 d.7	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		105,96	m2	105,960	
				RAZEM	105,960
58 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		105,96	m2	105,960	
				RAZEM	105,960
59 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		32,97	m2	32,970	
				RAZEM	32,970
60 d.7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		105,96	m2	105,960	
				RAZEM	105,960
61 d.7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		32,97 - 2	m2	30,970	
				RAZEM	30,970
62 d.7	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną	m2		
		105,96 + 32,97 - 2	m2	136,930	
				RAZEM	136,930
63 d.7	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
64 d.7	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.7	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000